

AFRICARICE / CIMMYT

APPEL D'OFFRES RESTREINT — AO/PSU/DCS/002/2026

Aménagement de site pour les installations de recherche agricole à Bambey (Sénégal)

Organisme Commanditaire :	Centre du riz pour l'Afrique (AfricaRice / & CIMMYT)
Avis Adressé à :	Toutes les entreprises spécialisées dans le BTP
Référence du Marché :	AO/PSU/DCS/002/2026
Date de Publication	Publié le 21 Août 2026
Date Limite :	Clôture : Lundi 07 Septembre 2026 à 16h00 (GMT)
Soumission & Contact :	E-mail : A.Quotation@cgiar.org Visite de site : Mamadou BARRY (+221 77 163 82 20)

1. Contexte

AfricaRice est un Centre de recherche du CGIAR – faisant partie d'un partenariat mondial de la recherche agricole pour un futur sans faim. À ce jour, il compte 28 membres couvrant les régions d'Afrique de l'Ouest, du Centre, de l'Est et du Nord. Le siège d'AfricaRice se trouve en Côte d'Ivoire.

AfricaRice supporte le CIMMYT pour renforcer les capacités de recherche agricole à Bambey, au Sénégal. Cette initiative vise à améliorer la sécurité alimentaire et les pratiques agricoles en Afrique. Le site s'étend sur environ 50 hectares et nécessite un développement complet pour abriter les activités de recherche.

2. Cadre du Projet

La présente consultation restreinte vise à sélectionner une entreprise spécialisée dans le domaine du bâtiment et des travaux publics (BTP) pour la réalisation de travaux d'aménagement d'une retenue d'eau et de pistes, ainsi que pour la construction d'un magasin et de toilettes, y compris l'installation d'une clôture sur le site. AfricaRice invite donc les entreprises qualifiées à lui soumettre leur meilleure offre de services conformément aux exigences énoncées ci-après.

3. Objectifs du Projet

Préparer le site pour la recherche agricole à travers les interventions majeures suivantes :

- La protection des rebords du bassin d'eau retenu.
- La construction de routes, de systèmes de drainage et de ponceaux routiers.
- La construction d'un magasin de stockage avec bureaux et d'un bloc de toilettes.

- L'érection d'une clôture périphérique en grillage 3D avec fil de fer barbelé ou réparation de l'existant dépendant du budget proposé.

4. Étendue des Travaux

A. Protection du bassin d'eau

- **Caractéristiques techniques** : Volume total de stockage d'eau de 7 056 m³ (dimensions : 42 m × 42 m × 4 m) sur une superficie totale de 1 820 m².
- **Évaluation de l'existant** : Le soumissionnaire doit effectuer une visite préalable afin d'évaluer la situation actuelle et proposer une solution d'aménagement optimale.
- **Méthodes de protection requises** : Apport de latérite sur le réservoir et ses abords, compactage homogène sur l'ensemble du bassin et réalisation d'un caniveau périphérique de drainage.
- **Propositions alternatives** : Toute autre solution technique pertinente garantissant la sécurité à long terme pour un coût raisonnable pourra être examinée.
- **Livrable attendu** : Un bassin entièrement protégé garantissant une durabilité minimale de 20 ans.

B. Construction de routes, drainage et ponceaux

- **Routes** : Longueur totale de 2,361 km | Largeur : 6 mètres | Couche de base : 200 mm | Couche de fondation : 150 mm | Couche de roulement (latérite) : 150 mm
- **Drainage** : Canaux de drainage d'une longueur totale de 10 km (largeur : 1 m, profondeur : 0.5 m).
- **Ponceaux** : Nombre et dimensions des ponceaux à déterminer par le soumissionnaire selon la configuration du terrain.
- **Livrable attendu** : Réseau routier et système de gestion/évacuation des eaux pluviales entièrement opérationnels.

C. Clôture périphérique

- **Périmètre** : 1,500 kilomètres linéaire.
- **Spécifications** : Clôture en panneau de grillage 3D d'une hauteur de 2 mètres, surmontée d'un système de fil de fer barbelé sur toute la longueur.
- **Livrable attendu** : Un périmètre intégralement sécurisé répondant aux normes strictes de sûreté.

D. Construction d'un Magasin et de Toilettes

- **Magasin de stockage** : Surface bâtie à confirmer selon plan d'exécution ; hauteur sous toiture adaptée aux exigences de stockage et d'aération. Comprend 1 hall principal de stockage, 2 bureaux administratifs, un bloc sanitaire (WC + lave-mains), des installations complètes d'électricité et plomberie, ainsi qu'une fosse septique et puisard conformes aux plans.
- **Bloc de toilettes indépendant** : Comprend 2 cabines WC hommes et 2 cabines WC femmes. Structure en maçonnerie de blocs ciment, charpente avec toiture en tôles galvanisées, portes et fenêtres métalliques, réseau complet de plomberie et raccordement à une fosse septique dédiée avec puisard.

- **Livrables attendus** : Bâtiments entièrement achevés, équipés, fonctionnels et connectés aux réseaux d'assainissement.

5. Visite du Site & Responsabilités de l'Entrepreneur

- **Visite de site** : La visite s'effectuera sur le site de Bambey. Personne ressource à contacter : **Mamadou BARRY (+221 77 163 82 20)**. Tout soumissionnaire est tenu d'évaluer le terrain avant de soumettre son offre.

- **Responsabilités clés de l'entrepreneur** :

- Évaluation rigoureuse des contraintes de terrain.
- Approvisionnement en matériaux de haute qualité conformes aux normes.
- Gestion et conduite du chantier dans le respect du planning et des spécifications.
- Mise en œuvre d'un plan de contrôle qualité strict.
- Rédaction de rapports d'avancement réguliers et respect de la réglementation environnementale et HSE.

6. Processus d'Évaluation des Offres

L'évaluation sera conduite par un comité désigné par AfricaRice sur la base combinée de la conformité administrative, de la qualité technique et de la compétitivité financière. La Note Globale (NG) est calculée comme suit :

$$\text{Note Globale (NG)} = \text{Note Administrative (NA /10)} + \text{Note Technique (NT /60)} + \text{Note Financière (NF /30)}$$

Étape / Volet	Détail des Critères & Documents à Fournir	Pondération
1. Évaluation Administrative	Formulaire d'annexe dûment rempli : • Registre de commerce (3 pts) • La Numéro d'identification fiscale NINEA (3 pts) • Attestation de régularité fiscale à jour (2 pts) • Attestation CNPS / Sécurité sociale à jour (2 pts)	10 pts
2. Évaluation Technique	• Compréhension des TDR (10 pts) • Planning et méthodologie des travaux (15 pts) • Attestations de Bonne Exécution (ABE) / Expérience BTP (15 pts) • Équipe du projet / CV des experts (15 pts) • Approche Sécurité & HSE (5 pts)	60 pts
3. Évaluation Financière	• Décomposition détaillée des coûts (30 pts)	30 pts

7. Conditions Contractuelles & Exigences Clés

- **Type de Contrat** : Contrat à prix fixe avec Bon de commande et livrables spécifiques.
- **Délai d'Exécution** : *Qualification stricte de quatre-vingt-dix jours (90 jours)*.
- **Modalités de Paiement** : En cas d'avance sollicitée, celle-ci est limitée à 20% et nécessite obligatoirement une garantie bancaire de même montant.
- **Validité des Offres** : 90 jours à compter de la date de clôture de l'appel d'offres.
- **Pénalités & Résiliation** : Des pénalités seront appliquées en cas de retard. AfricaRice se réserve le droit d'annuler le contrat en cas de retard de livraison excédant 15 à 30 jours.
- **Offres Partielles & Variances** : Les offres partielles sont strictement interdites. Aucune révision de prix (inflation, variation des taux de change) ne sera acceptée après le dépôt.

8. Instructions aux Soumissionnaires

Les offres (techniques, administratives et financières) doivent être soumises exclusivement par voie électronique à l'adresse : A.Quotation@cgiar.org

- **Date limite** : **Lundi 07 Septembre 2026 à 16h00 GMT** (délai de rigueur).
- **Objet du mail** : AO/PSU/DCS/002/2026
- **Protection mot de passe** : **Les propositions financières doivent être OBLIGATOIREMENT protégées par mot de passe.**